

**MANUAL DE SINALIZAÇÃO URBANA**

# **Regulamentação de Estacionamento e Parada**

**Estabelecimentos - Sinalização de Vagas Reservadas**  
**Critérios de Projeto**  
**Revisão 0**

**Volume 10**  
**Parte 12**

**GPL/Normas**  
**Novembro-2016**

## **Apresentação**

Esta norma estabelece os critérios de sinalização de vagas destinadas a deficientes físicos e idosos em áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso público.

## **ESTABELECIMENTOS - SINALIZAÇÃO DE VAGAS RESERVADAS**

### **SUMÁRIO**

#### **Capítulo 1 - Considerações Gerais**

##### **1.1. Conceito**

##### **1.2. Aspectos legais**

1.2.1. Competência

1.2.2. Infração

1.2.3. Responsabilidade pela implantação da sinalização

1.2.4. Sinalização

##### **1.3. Material de Divulgação**

#### **Capítulo 2 - Deficiente Físico**

##### **2.1. Conceito**

2.1.1. Sinalização Vertical

2.1.2. Sinalização Horizontal

##### **2.2 Características da Sinalização**

##### **2.3. Critérios de Locação – Sinalização Vertical**

##### **2.4. Critérios de Locação – Sinalização Horizontal**

2.4.1. Estacionamento em ângulo

2.4.2. Estacionamento paralelo ao fluxo veicular

#### **Capítulo 3 - Idoso**

##### **3.1. Conceito**

##### **3.2 Características da sinalização**

3.2.1. Sinalização Vertical

3.2.2. Sinalização Horizontal

### **3.3. Critérios de Locação – Sinalização Vertical**

### **3.4. Critérios de Locação – Sinalização Horizontal**

3.4.1. Estacionamento em ângulo

3.4.2. Estacionamento paralelo ao fluxo veicular

### **Apêndice I – Sinalização Vertical**

### **Apêndice II – Sinalização Horizontal**

### **Apêndice III – Material de Divulgação**

## **CAPÍTULO 1**

### **CONSIDERAÇÕES GERAIS**

#### **1.1. Conceito**

Esta sinalização destina-se a regulamentação de vagas destinadas a deficientes físicos e idosos em as áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso público.

Para efeito desta norma entende-se por:

“Áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo: os estacionamentos de propriedade particular de uso não residencial, abertos à população permanente e flutuante da edificação mediante pagamento ou não, sem manobristas.”

#### **1.2. Aspectos Legais**

Com a publicação da Lei 13.146 de 06 de julho de 2015 que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania foi dada nova redação a alguns artigos e criados outros, no Código de Trânsito Brasileiro.

### 1.2.1. Competência

Com a nova redação dada ao parágrafo único do artigo 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo são consideradas vias terrestres:

“Art. 2º, Parágrafo único. Para os efeitos deste Código, são consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo.”

Em consequência desta definição foi alterado o art. 24, inc. VI do CTB dando competência ao órgão de trânsito de executar a fiscalização nestes estabelecimentos, atuando e aplicando as medidas administrativas (multa) por infrações decorrentes de estacionamento irregular nas vagas reservadas às pessoas com deficiência ou idosos:

“Art. 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios, no âmbito de sua circunscrição:.....

.....

VI - executar fiscalização de trânsito em vias terrestres, edificações de uso público e edificações privadas de uso coletivo, autuar, e aplicar as medidas administrativas cabíveis por às infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste Código, no exercício regular do Poder de Polícia de Trânsito; notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar, exercendo iguais atribuições no âmbito de edificações privadas de uso coletivo, somente para infrações de vagas reservadas em estacionamentos”.

### 1.2.2. Infração

Foi criada infração específica no CTB, para o veículo que utilizar as vagas reservadas sem credencial que comprove tal condição acrescentando o inc. XX ao artigo 181.

"Art.181 Estacionar o veículo:

.....

XX - nas vagas reservadas às pessoas com deficiência ou idosos, sem credencial que comprove tal condição:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - remoção do veículo”.

### **1.2.3. Responsabilidade pela implantação de sinalização**

A sinalização das vagas reservadas deve ser feita pelo proprietário do empreendimento conforme estabelecido pelo artigo 80, §3º do CTB:

“§ 3º A responsabilidade pela instalação da sinalização nas vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e nas vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo é de seu proprietário.”

A aprovação do projeto elaborado pelo estabelecimento e o aceite da sinalização implantada devem ser feitas junto ao DSV/CET.

### **1.2.4. Sinalização**

A sinalização disposta neste Manual atende as disposições contidas nas Resoluções 160, 180, 302, 303 e 304 do CONTRAN.

As vagas reservadas destinadas a veículos conduzidos ou que transportem pessoas com deficiência física ou idosos devem respeitar os critérios estabelecidos neste Manual.

Os casos não previstos nesta norma fica a critério do órgão de trânsito avaliar de acordo com as condições de tráfego e as características de cada local.

A sinalização deve ser executada em material que garanta boas condições de visibilidade, estar permanentemente limpa, conservada e fixada.

Tanto o sinal como seu suporte devem ser firmemente fixados de forma a evitar vandalismo e resistir às intempéries quando for o caso de estar exposto ao meio ambiente.

Conforme estabelece o artigo 90 do CTB não se aplicarão sanções por inobservância a sinalização quando ela for insuficiente ou incorreta.

Estas disposições também estão consolidadas no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito - Resolução 371 do CONTRAN:

“Quando a configuração de uma infração depender da existência de sinalização específica, esta deverá revelar-se suficiente e corretamente implantada de forma legível e visível. Caso contrário, o agente não deverá lavrar o AIT, comunicando à Autoridade de Trânsito com circunscrição sobre a via a irregularidade observada”.

### **1.3. Material de Divulgação**

Deve ser feita divulgação ao usuários do estabelecimento quanto à fiscalização pelo órgão de trânsito, esclarecendo sobre o uso exclusivo das vagas, a obrigatoriedade do uso de credencial, valor da multa, respectiva pontuação e informações quanto ao início da fiscalização.

As Figuras 1.1. a 1.5 apresentam sugestões de material, e os respectivos desenhos encontram-se no Apêndice III deste Manual, podendo ser utilizados outros meios de divulgação a critério do estabelecimento:

- **Na entrada do estabelecimento:**  
Podem ser utilizados *banners*, *faixas* e *folder*.



Não jogar este impresso na via pública

**Este estabelecimento possui vagas de USO EXCLUSIVO**

O estacionamento nessas vagas só é permitido mediante o uso de cartão Def. Físico ou de Idoso.

A obtenção deste cartão deve ser feita junto ao órgão de trânsito de sua cidade.

Caso seu Município não tenha órgão de trânsito, solicite o cartão no DETRAN. Se você for residente de São Paulo, siga as instruções no verso e EVITE MULTA.

**CET** **DSV** Logo Estabelecimento

Verso e Frente

**O CARTÃO DEFICIENTE FÍSICO**

O Cartão Deficiente Físico é uma autorização para o estacionamento de veículo conduzido ou que transporte pessoa com deficiência ou com dificuldade de locomoção, em vagas devidamente sinalizadas.

Seu uso é obrigatório nestas vagas e seu desrespeito constitui infração de trânsito de natureza gravíssima, punida com multa e 07 pontos na CNH.

Nas vagas reservadas situadas na via pública, em áreas de Estacionamento Rotativo Pago - Zona Azul, além do Cartão Deficiente Físico, é obrigatório o pagamento pelo uso da vaga.

**SE VOCÊ RESIDE NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para adquirir o Cartão Deficiente Físico é necessário:**

- Atestado médico original ou cópia autenticada, de no máximo 90 dias de emissão;
- Cópia simples do documento de identidade - RG e CPF ou CNH da pessoa com deficiência e de seu representante legal, quando for o caso;
- Se o requerimento for assinado pelo representante legal do interessado, anexar cópia simples do documento comprovando que é representante do interessado;
- Cópia simples do comprovante atual de residência na cidade de São Paulo em nome do requerente.

**Acessar o site:**  
[www.prefeitura.sp.gov.br/transportes](http://www.prefeitura.sp.gov.br/transportes)  
Seguir instruções do sistema e ao final, imprimir requerimento, assiná-lo e, juntar cópia simples dos documentos acima e;

**Enviar pelos Correios**  
Setor de Autorizações Especiais do DSV - DSV AE - Rua Sumidouro 740, Pinheiros - CEP 05428-010 - São Paulo - SP

**Ou pessoalmente**  
Setor de Autorizações Especiais do DSV - AE - Rua Sumidouro 740, Pinheiros - São Paulo - SP de 2ª a 6ª feira, das 08h às 17h.

**SE VOCÊ NÃO RESIDE NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO:**  
-Procure o órgão de trânsito de sua cidade.  
-Caso seu município não tenha órgão de trânsito, solicite o cartão no DETRAN/CIRETRAN.

**EVITE MULTA**

**O CARTÃO DO IDOSO**

O Cartão Idoso é uma autorização para o estacionamento de veículo conduzido ou que transporte pessoa idosa, em vagas devidamente sinalizadas.

Seu uso é obrigatório nestas vagas e seu desrespeito constitui infração de trânsito de natureza gravíssima, punida com multa e 07 pontos na CNH.

Nas vagas reservadas situadas na via pública, em áreas de Estacionamento Rotativo Pago - Zona Azul, além do Cartão Idoso, é obrigatório o pagamento pelo uso da vaga.

Quem tem Direito ao Cartão Idoso? Pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, condutora ou passageira de veículo automotor. O Cartão do Idoso tem validade nacional, contudo, a sua emissão é de responsabilidade de cada município.

**SE VOCÊ RESIDE NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para adquirir o Cartão de Idoso é necessário:**

- Cópia simples do documento de identidade - RG e CPF ou CNH;
- Cópia simples do comprovante atual de residência na cidade de São Paulo em nome do idoso.

**Acessar o site:**  
[www.prefeitura.sp.gov.br/transportes](http://www.prefeitura.sp.gov.br/transportes)  
Seguir instruções do sistema e ao final, imprimir requerimento, assiná-lo e, juntar cópia simples dos documentos acima;

**Enviar pelos Correios**  
Setor de Autorizações Especiais do DSV - DSV AE - Rua Sumidouro 740, Pinheiros - CEP 05428-010 - São Paulo - SP

**Ou pessoalmente**  
Setor de Autorizações Especiais do DSV - AE - Rua Sumidouro 740, Pinheiros - São Paulo - SP de 2ª a 6ª feira, das 08h às 17h.

**SE VOCÊ NÃO RESIDE NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO:**  
-Procure o órgão de trânsito de sua cidade.  
-Caso seu município não tenha órgão de trânsito, solicite o cartão no DETRAN/CIRETRAN.

**EVITE MULTA**

Parte Interna

Figura 1.1

- **Nas vagas destinadas a deficientes e idosos**  
Pode ser utilizado *banner*.



Figura 1.2



Figura 1.3

- **No veículo Infrator**

Na vaga destinada a Deficiente Físico pode ser colocado *flyer*, Figura 1.4

Não jogue este impresso na via pública.



**Esta vaga especial é um direito assegurado em legislação**

Você estacionou seu veículo numa vaga exclusiva para pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida.

Se você é uma pessoa com deficiência física ou mobilidade reduzida e não possui o cartão Def.Físico, siga as orientações no verso para adquiri-lo, pois seu uso nesta vaga é obrigatório.

**RESPEITE ESTE DIREITO**





**O CARTÃO DEFICIENTE FÍSICO**

O Cartão Deficiente Físico é uma autorização para o estacionamento de veículo conduzido ou que transporte pessoa com deficiência ou com dificuldade de locomoção, em vagas devidamente sinalizadas.

Seu uso é obrigatório nestas vagas e seu desrespeito constitui infração de trânsito de natureza gravíssima, punida com multa e 07 pontos na CNH.

Nas vagas reservadas situadas na via pública, em áreas de Estacionamento Rotativo Pago - Zona Azul, além do Cartão Deficiente Físico, é obrigatório o pagamento pelo uso da vaga.

**SE VOCÊ RESIDE NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para adquirir o Cartão Deficiente Físico é necessário:**

- Atestado médico original ou cópia autenticada, de no máximo 90 dias de emissão;
- Cópia simples do documento de identidade - RG e CPF ou CNH da pessoa com deficiência e de seu representante legal, quando for o caso;
- Se o requerimento for assinado pelo representante legal do interessado, anexar cópia simples do documento comprovando que é representante do interessado.
- Cópia simples do comprovante atual de residência na cidade de São Paulo em nome do requerente.

**Acessar o site:**  
[www.prefeitura.sp.gov.br/transportes](http://www.prefeitura.sp.gov.br/transportes)  
 Seguir instruções do sistema e ao final, imprimir requerimento, assinado pelo interessado ou por um representante legal, juntar os documentos acima e;

**Enviar pelos Correios**  
 Setor de Autorizações Especiais do DSV – DSV AE  
 – Rua Sumidouro 740, Pinheiros – CEP 05428-010  
 – São Paulo – SP

**Ou pessoalmente**  
 Setor de Autorizações Especiais do DSV – AE  
 Rua Sumidouro 740, Pinheiros – São Paulo – SP de 2ª a 6ª feira, das 08h às 17h.

**SE VOCÊ NÃO RESIDE NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO:**  
 -Procure o órgão de trânsito de sua cidade.  
 -Caso seu município não tenha órgão de trânsito, solicite o cartão no DETRAN/CIRETRAN.

**EVITE MULTA**

Figura 1.4

Na vaga destinada a Idoso pode ser colocado *flyer*, Figura 1.5.

Não jogue este impresso na via pública.



**Esta vaga especial é um direito assegurado em legislação**

Você estacionou seu veículo numa vaga exclusiva para idoso.

Se você é uma pessoa com mais de 60 anos e não possui o cartão Idoso, siga as orientações no verso para adquiri-lo, pois seu uso nesta vaga é obrigatório.

**RESPEITE ESTE DIREITO**





**O CARTÃO DO IDOSO**

O Cartão Idoso é uma autorização para o estacionamento de veículo conduzido ou que transporte pessoa idosa, em vagas devidamente sinalizadas.

Seu uso é obrigatório nestas vagas e seu desrespeito constitui infração de trânsito de natureza gravíssima, punida com multa e 07 pontos na CNH.

Nas vagas especiais situadas em áreas de Estacionamento Rotativo Pago - Zona Azul, além do Cartão Idoso, é obrigatório o pagamento pelo uso da vaga.

**Quem tem Direito ao Cartão Idoso?**  
 Pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, condutora ou passageira de veículo automotor. O Cartão do Idoso tem validade nacional, contudo, a sua emissão é de responsabilidade de cada município.

**SE VOCÊ RESIDE NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para adquirir o Cartão de Idoso é necessário:**

- Cópia simples do documento de identidade - RG e CPF ou CNH;
- Cópia simples do comprovante atual de residência na cidade de São Paulo em nome do idoso.

**Acessar o site:**  
[www.prefeitura.sp.gov.br/transportes](http://www.prefeitura.sp.gov.br/transportes)  
 Seguir instruções do sistema e ao final, imprimir requerimento, assiná-lo e, juntar cópia simples dos documentos acima:

**Enviar pelos Correios**  
 Setor de Autorizações Especiais do DSV – DSV AE  
 – Rua Sumidouro 740, Pinheiros – CEP 05428-010  
 – São Paulo – SP

**Ou pessoalmente**  
 Setor de Autorizações Especiais do DSV – AE  
 Rua Sumidouro 740, Pinheiros – São Paulo – SP de 2ª a 6ª feira, das 08h às 17h. Se tudo estiver correto, o cartão será entregue no ato.

**SE VOCÊ NÃO RESIDE NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO:**  
 -Procure o órgão de trânsito de sua cidade.  
 -Caso seu município não tenha órgão de trânsito, solicite o cartão no DETRAN/CIRETRAN.

**EVITE MULTA**

Figura 1.5

## CAPÍTULO 2

### SINALIZAÇÃO DE VAGA DEFICIENTE. FISICO

#### 2.1. Conceito

Esta sinalização destina-se a regulamentação de vagas destinadas a veículo conduzido ou que transporte pessoa com deficiência, devidamente identificado e com credencial conforme legislação específica, em áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso público.

#### 2.2. Características da Sinalização

A sinalização da vaga ou do conjunto de vagas é composta dos seguintes elementos:

##### 2.2.1. Sinalização vertical

Sinal R-6b – “Estacionamento Regulamentado” acrescido do Símbolo “Deficiente Físico” e das informações complementares “Exclusivo Deficiente Físico” – “Obrigatório Cartão Deficiente Físico -  Vagas”, Figura 2.1 e “ângulo”, quando for o caso, Figura 2.2, conforme desenhos constantes do Apêndice I.



Figura 2.1.



Figura 2.2

### 2.2.2. Sinalização Horizontal

A sinalização horizontal que compõe a vaga é composta de:

#### a) Símbolo Deficiente Físico

Deve ser utilizado em cada vaga o símbolo “Deficiente Físico” confeccionado conforme desenho constante do Apêndice II deste Manual.

O símbolo deve conter um pictograma branco sobre um fundo azul de 1,0m de lado mínimo. Quando a vaga apresenta pintura total em azul deve ser utilizado símbolo com pictograma e orla brancos.





Figura 2.3


**b) Legenda – Número da vaga**

Para caracterizar o local da infração toda vaga deve ser numerada e apresentar numeração sequencial, para o estabelecimento.

O número deve ser pintado na cor branca, com altura de 0,10m sobre um retângulo com lado de 0,25m por 0,30 (2 números) ou 0,35 (3 números), conforme desenho constante do Apêndice II deste Manual.

**Figura 2.4**

Quando a vaga apresenta pintura total em azul, o numeral deve ser demarcado na cor branca, com altura de 0,10m, conforme desenho constante do Apêndice II, Figura 2.5.


**Figura 2.5**



**d) Marca de canalização**

Quando ocorre a necessidade de garantir espaço para a abertura de porta, este espaço deve ser demarcado com marca de canalização denominada área de proteção, constituída de uma linha de canalização de 0,10m de largura e de um zebrado de preenchimento constituído de linhas internas de 0,10m de largura, espaçadas entre si de 0,30m. A largura total da marca de canalização deve ser de no mínimo 1,20m.

Quando a marca de canalização também serve de acesso a um passeio em desnível deve ser providenciada rampa de acesso.

**Figura 2.8****2.3. Critérios de Locação – Sinalização Vertical**

Para cada conjunto de vagas deve ser colocado em local visível, uma placa ou adesivo contendo o sinal previsto no item 2.2.1.

O sinal pode ser fixado, suspenso no teto, em suporte próprio, em coluna ou parede. A Figura 2.9 apresenta alguns exemplos de aplicação.




Figura 2.9

#### 2.4. Critérios de Locação - Sinalização horizontal

As vagas reservadas podem estar dispostas paralelas ou em ângulo em relação ao fluxo veicular.

A demarcação da vaga deve garantir o embarque e desembarque da pessoa com deficiência de ambos os lados do veículo, devendo quando necessário ser acompanhada de marca de canalização disposta no item 2.2.2, letra d, deste manual.

Quando a marca de canalização também serve de acesso a um passeio em desnível deve ser providenciada rampa de acesso.

Toda vaga deve ser demarcada com Símbolo Deficiente Físico e respectiva numeração, conforme desenhos a seguir.

A largura da vaga e a respectiva marca de canalização em situações não previstas neste manual ficam a critério do órgão de trânsito avaliar as condições de segurança e acessibilidade.

#### 2.4.1. Estacionamento em ângulo

A largura da vaga deve ser no mínimo 2,20 m. A seguir são apresentados alguns exemplos de locação.




Figura 2.10

A Figura 2.11 mostra o detalhe de locação do número e símbolo para vaga em ângulo de 90°.




Figura 2.11

A Figura 2.12 apresenta um exemplo de vaga disposta em ângulo de 90°, com o seu pavimento em fundo azul.




Figura 2.12

A Figura 2.13 mostra o detalhe de locação do número e símbolo para vaga em ângulo de 90°, com a vaga pintada em fundo azul.




Figura 2.13

As Figuras 2.14 e 2.15 apresentam exemplo de vaga em ângulo, locada sem a marca de ambos os lados, devido a possibilidade de embarque e desembarque em área de circulação veicular.




Figura 2.14




Figura 2.15

A Figura 2.16 apresenta um exemplo de vagas em ângulo de 60° e Figura 2.17 os respectivos critérios de locação para símbolo e numeração.




Figura 2.16




Figura 2.17

### 2.4.2. Estacionamento paralelo ao fluxo veicular

A largura da vaga deve ser de 2,20m e seu comprimento de 5,0m. As Figuras 2.18 a 2.20 apresentam exemplos, com uma ou duas vagas respectivamente.




Figura 2.18

A Figura 2.19 apresenta um exemplo de aplicação com o pavimento da vaga pintado em azul com os critérios de locação para símbolo e numeração.




Figura 2.19

A Figura 2.20 apresenta um exemplo de locação, com duas vagas paralelas ao fluxo veicular.




Figura 2.20

## CAPÍTULO 3

### SINALIZAÇÃO DE VAGA IDOSO

#### 3.1. Conceito

Esta sinalização destina-se a regulamentação de vagas destinadas a veículo conduzido ou que transporte idoso, devidamente identificado e com credencial conforme legislação específica, em áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso público.

#### 3.2. Características da Sinalização

A sinalização da vaga ou do conjunto de vagas é composta dos seguintes elementos:

##### 3.2.1 Sinalização vertical

Sinal R-6b – “Estacionamento Regulamentado” acrescido Símbolo “Idoso” e das informações complementares “Exclusivo Idoso” – “Obrigatório Cartão Idoso - □□ Vagas - ”, Figura 3.1 e ângulo”, quando for o caso, Figura 3.2, conforme desenhos constantes do Apêndice I.



Figura 3.1



Figura 3.2

### 3.2.2 Sinalização Horizontal

A sinalização horizontal que compõe a vaga é composta de:

- Símbolo Idoso ou legenda Idoso;
- Numeração de vaga;
- Marca delimitadora de estacionamento regulamentado

#### a) Símbolo Idoso

Deve ser utilizado em cada vaga o símbolo “Idoso” confeccionado conforme desenho constante do Apêndice II deste Manual.

O símbolo deve conter um pictograma branco sobre um fundo azul de 1,0m de lado mínimo.

Quando a vaga apresenta pintura total em azul pode ser utilizado símbolo com pictograma e orla brancos.




Figura 3.3

**b) Legenda Idoso**

Deve ser utilizado em cada vaga o símbolo “Idoso” confeccionado conforme desenho constante do Apêndice II deste Manual.

A legenda “IDOSO” deve ser branca, com altura de letra de 0,40m e comprimento de 1,75m. Admite-se o uso de fundo azul para destacar a legenda.




Figura 3.4


**c) Legenda – Número da vaga**

Para caracterizar o local da infração toda vaga deve ser numerada e apresentar numeração sequencial, para o estabelecimento.

O número deve ser pintado na cor branca, com altura de 0,10m sobre um retângulo com lado de 0,25m por 0,30 (2 números) ou 0,35 (3 números), conforme desenho constante do Apêndice II deste Manual.

**Figura 3.5**

Quando a vaga apresenta pintura total em azul, o numeral deve ser demarcado na cor branca, com altura de 0,10m, conforme desenho constante do Apêndice II, Figura 3.6.

**Figura 3.6**

**d) Marca delimitadora de estacionamento regulamentado**

Composta de uma linha branca de no mínimo 0,10m de largura, delimitando a vaga.

- Vaga paralela ao fluxo veicular




Figura 3.7

- Vaga em ângulo em relação ao fluxo veicular




Figura 3.8

### 3.3. Critérios de Locação - Sinalização vertical

Para cada conjunto de vagas deve ser colocado em local visível, uma placa ou adesivo contendo o sinal previsto no item 3.21.

O sinal pode ser fixado, suspenso no teto, em suporte próprio, em coluna ou parede. A Figura 3.9 apresenta alguns exemplos de aplicação.




Figura 3.9

### 3.4. Critérios de Locação - Sinalização horizontal

As vagas reservadas podem estar dispostas paralelas ou em ângulo em relação ao fluxo veicular.

Toda vaga deve ser demarcada com o Símbolo ou Legenda “Idoso” e respectiva numeração, conforme exemplos a seguir.

### 3.4.1. Estacionamento em ângulo

A largura da vaga deve ser no mínimo 2,20 m. A seguir estão apresentados exemplos de locação.

A Figura 3.10 apresenta um exemplo de vagas dispostas em ângulo de 90°, com o uso do símbolo Idoso.




Figura3.10

A Figura 3.11 mostra o detalhe de locação do número e símbolo para vaga em ângulo de 90°.




Figura 3.11

A Figura 3.12 apresenta um exemplo de vaga disposta em ângulo de 90°, com o seu pavimento em fundo azul.




Figura 3.12

A Figura 3.13 mostra o detalhe de locação do número e símbolo para vaga em ângulo de 90° com a vaga pintada em fundo azul.




Figura 3.13

A Figura 3.14 apresenta um exemplo de vagas dispostas em ângulo de 90°, com o uso da legenda Idoso.




Figura 3.14

A Figura 3.15 mostra o detalhe de localização do número e legenda Idoso para vaga em ângulo de 90°.




Figura 3.15

A Figura 3.16 apresenta um exemplo de vagas em ângulo a 60° e a Figura 3.17 os respectivos critérios de locação para símbolo e numeração.




Figura 3.16




Figura 3.17

### 3.4.2. Estacionamento paralelo ao fluxo veicular

A largura da vaga deve ser de 2,20m. As Figuras 3.18 a 3.22 apresentam exemplos, com uma ou duas vagas respectivamente.

A Figura 3.18 apresenta um exemplo para uma vaga com o detalhe de locação do número e símbolo Idoso.




Figura 3.18

A Figura 3.19 apresenta um exemplo de aplicação com o pavimento da vaga pintado em azul com o respectivo detalhe de locação do número e símbolo.




Figura 3.19

A Figura 3.20 apresenta um exemplo de locação com duas vagas paralelas ao fluxo veicular.





Figura 3.20

## APÊNDICE I

### SINALIZAÇÃO VERTICAL

A seguir são apresentados os desenhos da sinalização vertical descrita a seguir:

- “Estacionamento Regulamentado - Exclusivo Deficiente Físico - Obrigatório Cartão Def. Físico -   Vagas ” -Código. R-6bDF-9  
Desenho n.º 5210. 029. 01/01-16.
- “Estacionamento Regulamentado - Exclusivo Deficiente Físico - Obrigatório Cartão Def. Físico -   Vagas” - Código. R-6bDF-9h  
Desenho n.º 5210. 030. 01/01-16.
- “Estacionamento Regulamentado - Exclusivo Deficiente Físico - Obrigatório Cartão Def. Físico -   Vagas – A   ” - Código. R-6bDF-10  
Desenho nº 5210. 025. 01/01-16.
- “Estacionamento Regulamentado - Exclusivo Deficiente Físico - Obrigatório Cartão Def. Físico -   Vagas - A   ” - Código. R-6bDF-10h  
Desenho nº 5210. 021. 01/01-16.
- “Estacionamento Regulamentado - Exclusivo Idoso - Obrigatório Cartão Idoso -   Vagas ” -  
Código. R-6b-77  
Desenho nº 5210. 028. 01/01-16.
- “Estacionamento Regulamentado - Exclusivo Idoso - Obrigatório Cartão Idoso -   Vagas” -  
Código. R-6b-77h  
Desenho nº 5210. 027. 01/01-16.
- “Estacionamento Regulamentado - Exclusivo Idoso - Obrigatório Cartão Idoso -   Vagas” - A  
  ” - Código. R-6b-78  
Desenho nº 5210. 024. 01/01-16.
- “Estacionamento Regulamentado - Exclusivo Idoso - Obrigatório Cartão Idoso -   Vagas ” - A  
  ” Código. R-6b-78h  
Desenho nº 5210. 020. 01/01-16




\\Cet-020133\ID\Sinalização Vigente\Vigente - 01 Vertical\Vigente - 01 Regulamentação\R-6b-77.cdr

Companhia de Engenharia de Tráfego

PROJETO / ASSUNTO		CÓDIGO DA SINALIZAÇÃO GP	R-6b-77	U.S.	1721
SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO		DESENHO Nº	5210. 128. 01/01-16	ÁREA	GPL - Normas
"Estacionamento Regulamentado - Exclusivo Idoso - Obrigatório Cartão Idoso - [ ] Vagas"		ESCALA	1:20	UNID. DE MEDIDA	Centímetros
DES.	Debora	COORD.	Silvana	DATA	25/03/16
PROJ.	Silvana			SOLICITAN.	DO
SUPERV.	Silvana	GERENTE	Vicente	ENCAM.	CI GPL 053/16






\\Cet-020133\ID:\Sinalização Vigente\Vigente - 01 Vertical\Vigente - 01 Regulamentação\R-6b-78.cdr

Companhia de Engenharia de Tráfego


PROJETO / ASSUNTO		CÓDIGO DA SINALIZAÇÃO GP	R-6b-78	U.S.	1721
SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO		DESENHO Nº	5210.024.01/01-16	ÁREA	GPL - Normas
"Estacionamento Regulamentado - Exclusivo Idoso - Obrigatório Cartão Idoso - Vagas - A 00°"		ESCALA	1:20	UNID. DE MEDIDA	Centímetros
DES.	Debora	COORD.	Silvana	DATA	25/03/16
PROJ.	Silvana			SOLICITAN.	DO
SUPERV.	Silvana	GERENTE	Vicente	ENCAM.	CI GPL 053/16



\\Cet-020133\ID:\Sinalização Vigente\Vigente - 01 Vertical\Vigente - 01 Regulamentação\R-6b-78h.cdr

Companhia de Engenharia de Tráfego

PROJETO / ASSUNTO <b>SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO</b> "Estacionamento Regulamentado - Exclusivo Idoso - Obrigatório Cartão Idoso - [ ] Vagas - A [ ]°"		CÓDIGO DA SINALIZAÇÃO GP R-6b-78h	U.S. 1721
DESENHO Nº 5210.020.01/01-16		ESCALA 1:20	ÁREA GPL - Normas
SUPERV. Silvana		GERENTE Vicente	UNID. DE MEDIDA Centímetros
DES. Debora	COORD. Silvana	DATA 25/03/16	
PROJ. Silvana		SOLICITAN. DO	
SUPERV. Silvana	GERENTE Vicente	ENCAM. CI GPL 053/16	




\\Cet-020133\ID:\Sinalização Vigente\Vigente - 01 Vertical\Vigente - 01 Regulamentação\R-6bDF-9.cdr

Companhia de Engenharia de Tráfego



PROJETO / ASSUNTO <b>SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO</b> "Estacionamento Regulamentado - Exclusivo Deficiente Físico - Obrigatório Cartão Def. Físico - Vagas"		CÓDIGO DA SINALIZAÇÃO GP R-6bDF-9	U.S. 1721
		DESENHO Nº 5210. 129. 01/01-16	ÁREA GPL - Normas
		ESCALA 1:20	UNID. DE MEDIDA Centímetros
DES.	Debora	COORD.	Silvana
PROJ.	Silvana	DATA	25/03/16
SUPERV.	Silvana	SOLICITAN.	DO
		GERENTE	Vicente
		ENCAM.	CI GPL 053/16




\\Cet-0201331D:\Sinalização Vigente\Vigente - 01 Vertical\Vigente - 01 Regulamentação\R-6bDF-9h.cdr

Companhia de Engenharia de Tráfego



PROJETO / ASSUNTO <b>SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO</b> "Estacionamento Regulamentado - Exclusivo Deficiente Físico - Obrigatório Cartão Def. Físico - Vagas"		CÓDIGO DA SINALIZAÇÃO GP R-6bDF-9h	U.S. 1721
PROJ. Silvana		DESENHO Nº 5210. 130. 01/01-16	ÁREA GPL - Normas
SUPERV. Silvana		ESCALA 1:20	UNID. DE MEDIDA Centímetros
DES. Debora	COORD. Silvana	DATA 25/03/16	
PROJ. Silvana	GERENTE Vicente	SOLICITAN. DO	
SUPERV. Silvana		ENCAM. CI GPL 053/16	



**ESPECIFICAÇÕES GERAIS**

**1. PLACA**

Dimensões: 45,0 x 75,0  
 Área: 0,337 cm<sup>2</sup>  
 Cor: fundo branco

**2. SINAL**

Diâmetro: 40,0  
 Cor: Fundo branco, orla vermelha e símbolo preto.

**3. PICTOGRAMA**

Dimensões: 10,0 x 10,0  
 Cor: fundo azul, figura branca

**4. MENSAGEM**

Alfabeto Swis721 Md BT, com contorno, caixa alta, altura de 2,0, 2,5 e 3,5 respectivamente, letras pretas, exceto "Obrigatório Cartão Def. Físico", letras brancas em fundo vermelho.

**5. CRITÉRIOS DE PROJETO**

- 5.1. Este sinal deve ser utilizado nas vagas destinadas ao estacionamento de veículo conduzido ou que transporte pessoa com deficiência, em estabelecimentos privados de uso coletivo.
- 5.2. Este sinal deve ser utilizado conforme critérios estabelecidos no MSU - Volume 10 - Regulamentação de Estacionamento e Parada - Parte 12 - Estabelecimentos - Sinalização de Vagas Reservadas.

**6. NOTAS**

- 6.1. Quaisquer que sejam o número de vagas e o ângulo, o código da placa permanece o mesmo.




\\Cet-020133\ID:\Sinalização Vigente\Vigente - 01 Vertical\Vigente - 01 Regulamentação\R-6bDF-10.cdr

Companhia de Engenharia de Tráfego



PROJETO / ASSUNTO <b>SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO</b> "Estacionamento Regulamentado - Exclusivo Deficiente Físico - Obrigatório Cartão Def. Físico - - [ ] Vagas - A [ ]°"		CÓDIGO DA SINALIZAÇÃO GP R-6bDF-10	U.S. 1721
		DESENHO Nº 5210. 025. 01/01-16	ÁREA GPL - Normas
		ESCALA 1:20	UNID. DE MEDIDA Centímetros
DES.	Debora	COORD.	Silvana
PROJ.	Silvana	DATA	25/03/16
SUPERV.	Silvana	SOLICITAN.	DO
	GERENTE	Vicente	ENCAM.
			CI GPL 053/16



\\Cet-0201331D:\Sinalização Vigente\Vigente - 01 Vertical\Vigente - 01 Regulamentação\R-6bDF-10h.cdr

Companhia de Engenharia de Tráfego



PROJETO / ASSUNTO		CÓDIGO DA SINALIZAÇÃO GP	U.S.
<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO</b>		R-6bDF-10h	1721
"Estacionamento Regulamentado - Exclusivo Deficiente Físico - Obrigatório Cartão Def. Físico - [ ] Vagas - A [ ] [ ]°"		DESENHO Nº	ÁREA
		5210. 021. 01/01-16	GPL - Normas
		ESCALA	UNID. DE MEDIDA
		1:20	Centímetros
DES.	COORD.	DATA	
Debora	Silvana	25/03/16	
PROJ.	GERENTE	SOLICITAN.	
Silvana	Vicente	DO	
SUPERV.	ENCAM.	CI GPL 053/16	

## APÊNDICE II

### SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

A seguir são apresentados os desenhos da sinalização horizontal descrita a seguir:

- “Legenda- Número de Vaga - Estacionamento” -  
Desenho nº5210. 019. 01/03-16.
- “Legenda Número de Vaga – Estacionamento - 2 números –  
Desenho nº 5210. 019. 02/03-16.
- “Legenda Número de Vaga – Estacionamento 3 números” –  
Desenho nº 5210. 019. 03/03-16.
- “Símbolo Deficiente Físico - lado 1,00m” –  
Desenho n °5210-133-01/01-16.
- “Símbolo Deficiente Físico - lado 1,20m” –  
Desenho nº5210-136-01/01-16.
- “Símbolo Deficiente Físico Orla Branca - lado 1,00m” –  
Desenho nº 5210-137-01/01-16.
- “Símbolo Deficiente Físico Orla Branca - lado 1,20m”-  
Desenho nº 5210-138-01/01-16.
- “Símbolo de Idoso - Lado 1,00” –  
Desenho n °5210. 031. 01/01-16.
- “Símbolo de Idoso - Lado 1,20”  
Desenho nº5210. 032. 01/01-16.
- “Símbolo Idoso Orla Branca - Lado 1,00m –  
Desenho nº 5210-144-01/01-16
- “Símbolo Idoso Orla Branca - Lado 1,20m –  
Desenho nº 5210-145-01/01-16.

**DIAGRAMAÇÃO  
NÚMERO**  
**h=0,10**

ÁREA (cm <sup>2</sup> )	h=10,0cm									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	0,28	0,73	0,68	0,78	0,70	0,70	0,72	0,72	0,68	0,74

**ESPECIFICAÇÕES GERAIS**

**1. CARACTERÍSTICAS**  
 Alfabeto CET POT, cor branca, altura 10,0.  
 Área: conforme tabela.

**2. CRITÉRIOS DE PROJETO**  
 2.1 Estes números devem ser utilizados para caracterizar o número da vaga reservada em estabelecimentos privados de uso público.  
 2.2 Esta identificação deve ser utilizada conforme critérios estabelecidos no MSU - Volume 10 - Regulamentação de Estacionamento e Parada - Parte 12 - Estabelecimentos - Sinalização de Vagas Reservadas.

**3. NOTAS**  
 3.1 Estes números devem ser utilizados nos desenhos nº 5210. 019. 02/03-16 e nº 5210. 019. 02/03-16.


\\Cet-19467\C:\DiretórioC:\Sinalização\Horizontal\Legenda Numero de Vaga Estacionamento.cdr

Companhia de Engenharia de Tráfego



PROJETO / ASSUNTO		CÓDIGO DA SINALIZAÇÃO GP		U.S.
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - INSCRIÇÃO NO PAVIMENTO		-		1721
"Legenda Número de Vaga - Diagramação do Número - h=0,10m"		DESENHO Nº	5210. 119. 01/03-16	ÁREA GPL - Normas
		ESCALA	1:10	UNID. DE MEDIDA Centímetros
DES.	Breno	COORD.	Silvana	DATA
PROJ.	Silvana	SOLICITAN.	GPL	11/07/16
SUPERV.	Silvana	GERENTE	Vicente	ENCAM.
				CI GPL 053/16

**QUADRO  
NÚMERO DE VAGA  
ESTACIONAMENTO**  
**2 Números - 0,25x0,20**



**ESPECIFICAÇÕES GERAIS**

**1. CARACTERÍSTICAS**


Cor: fundo azul, números branco.  
Área Azul: 500,0 cm<sup>2</sup>.

**2. CRITÉRIOS DE PROJETO**

- 2.1 Esta identificação deve ser utilizada para caracterizar o número da vaga reservada em estabelecimentos privados de uso público.
- 2.2 Esta identificação deve ser utilizada conforme critérios estabelecidos no MSU - Volume 10 - Regulamentação de Estacionamento e Parada - Parte 12 - Estabelecimentos - Sinalização de Vagas Reservadas.

**3. NOTAS**

- 3.1 Os números devem respeitar o disposto no desenho nº5210. 019. 01/03-16.
- 3.2 No caso de numeração com 3 dígitos, deve ser obedecido o desenho nº5210. 019. 03/03-16.
- 3.3 A cor azul deve obedecer as coordenadas cromáticas descritas na tabela ao lado.



Azul			
x	y	Y (%)	
		Mínimo	Máximo
0,180	0,260	5	15
0,220	0,200		
0,250	0,200		
0,260	0,280		

\\Cet-19467\C:\DiretórioC:\Sinalização\Horizontal\Legenda Numero de Vaga Estacionamento 25x20 2 numeros.cdr

Companhia de Engenharia de Tráfego



PROJETO / ASSUNTO <b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - INSCRIÇÃO NO PAVIMENTO</b> "Quadro - Legenda Número de Vaga - Estacionamento - 2 números"		CÓDIGO DA SINALIZAÇÃO GP -	U.S. 1721
		DESENHO Nº 5210. 119. 02/03-16	ÁREA GPL - Normas
		ESCALA 1:2	UNID. DE MEDIDA Metros
DES.	Breno	COORD.	Silvana
PROJ.	Silvana	DATA	11/07/16
SUPERV.	Silvana	SOLICITAN.	GPL
	GERENTE	Vicente	ENCAM.
			CI GPL 053/16

**QUADRO  
NÚMERO DE VAGA  
ESTACIONAMENTO**

**3 Números - 0,35x0,20**

**ESPECIFICAÇÕES GERAIS**

**1. CARACTERÍSTICAS**  
 Cor: fundo azul, números branco.  
 Área Azul: 700,0 cm<sup>2</sup>.

**2. CRITÉRIOS DE PROJETO**  
 2.1 Esta identificação deve ser utilizada para identificar o número da vaga reservada em estabelecimentos privados de uso público.  
 2.2 Esta identificação deve ser utilizada conforme critérios estabelecidos no MSU - Volume 10 - Regulamentação de Estacionamento e Parada - Parte 12 - Estabelecimentos - Sinalização de Vagas Reservadas.

**3. NOTAS**  
 3.1 Os números devem respeitar os disposto no desenho nº5210. 019. 01/03-16.  
 3.2 No caso de numeração com 2 dígitos, deve ser obedecido o desenho nº5210.019.02/03-16.  
 3.3 A cor azul deve obedecer as coordenadas cromáticas descritas na tabela ao lado:

raio = 0,025

Azul			
x	y	Y (%)	
		Mínimo	Máximo
0,180	0,260	5	15
0,220	0,200		
0,250	0,200		
0,260	0,280		

\\Cet-19467\C:\DiretórioC:\Sinalização\Horizontal\Legenda Numero de Vaga Estacionamento 35x20 3 numeros.cdr

Companhia de Engenharia de Tráfego



PROJETO / ASSUNTO <b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - INSCRIÇÃO NO PAVIMENTO</b> "Quadro - Legenda Número de Vaga - Estacionamento - 3 números"		CÓDIGO DA SINALIZAÇÃO GP		U.S.	1721
		DESENHO Nº		ÁREA	
		ESCALA		UNID. DE MEDIDA	
		-		GPL - Normas	
		5210. 119. 03/03-16		Metros	
		1:2			
DES.	Breno	COORD.	Silvana	DATA	11/07/16
PROJ.	Silvana			SOLICITAN.	GPL
SUPERV.	Silvana	GERENTE	Vicente	ENCAM.	CI GPL 053/16

**Símbolo Deficiente Físico**  
Lado = 1,00 - RevA

fundo azul

branco

1,00

1,00

**ESPECIFICAÇÕES GERAIS**

**1. CARACTERÍSTICAS**  
 Dimensões: 1,00 x 1,00;  
 Cor: fundo azul conforme tabela ao lado e pictograma branco  
 Área azul = 1,00m<sup>2</sup>  
 Área branca = 0,72 m<sup>2</sup>

**2. CRITÉRIOS DE PROJETO**

2.1. Este símbolo deve ser utilizado para indicar vaga destinada ao estacionamento e/ou parada para veículo conduzido ou que transporte pessoa com deficiência.

2.2. Este símbolo deve ser utilizado conforme normas vigentes.

		Azul	
x	y	Y (%)	
		Mínimo	Máximo
0,180	0,260	5	15
0,220	0,200		
0,250	0,200		
0,260	0,280		

\\Cet-19467\C:\DiretórioC:\Sinalização\Horizontal\Inscrição no Pavimento\Símbolo Deficiente Físico - Lado 1,00.cdr

Companhia de Engenharia de Tráfego



PROJETO / ASSUNTO <b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - INSCRIÇÃO NO PAVIMENTO</b> "Símbolo Deficiente Físico - lado 1,00m"		CÓDIGO DA SINALIZAÇÃO GP DESENHO Nº 5210-133-01/01-16 ESCALA 1:2	U.S. 1721 ÁREA GPL - Normas UNID. DE MEDIDA Metro
DES. Debora	COORD. Silvana	DATA 26/07/16	
PROJ. Silvana	SOLICITAN. GPL		ENCAM. CI GPL 053/16
SUPERV. Silvana	GERENTE Vicente		

**Símbolo Deficiente Físico**  
Lado = 1,20 - RevC

1,20

1,20

fundo azul

branco

1,20

1,20

**ESPECIFICAÇÕES GERAIS**

**1. CARACTERÍSTICAS**  
Dimensões: 1,20 x 1,200;  
Cor: fundo azul conforme tabela ao lado e pictograma branco  
Área azul = 1,44m<sup>2</sup>  
Área branca = 1,04 m<sup>2</sup>

**2. CRITÉRIOS DE PROJETO**  
2.1. Este símbolo deve ser utilizado para indicar vaga destinada ao estacionamento e/ou parada para veículo conduzido ou que transporte pessoa com deficiência.  
2.2. Este símbolo deve ser utilizado conforme normas vigentes.

**3. NOTA**  
3.1 Esta revisão cancela e substitui o desenho nº5210-205-01/01-15

Azul			
x	y	Y (%)	
		Mínimo	Máximo
0,180	0,260	5	15
0,220	0,200		
0,250	0,200		
0,260	0,280		

\\Cet-19467\C:\DiretórioC:\Sinalização\Horizontal\Inscrição no Pavimento\Símbolo Deficiente Físico - Lado 1,20 RevC.cdr

Companhia de Engenharia de Tráfego

PROJETO / ASSUNTO <b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - INSCRIÇÃO NO PAVIMENTO</b> "Símbolo Deficiente Físico - lado 1,20m"		CÓDIGO DA SINALIZAÇÃO GP DESENHO Nº 5210-136-01/01-16 ESCALA 1:2	U.S. 1721 ÁREA GPL - Normas UNID. DE MEDIDA Metro
DES. Debora	COORD. Silvana	DATA 26/07/16	SOLICITAN. GPL
PROJ. Silvana	GERENTE Vicente	ENCAM. CI GPL 053/16	

**Símbolo Deficiente Físico Orla Branca**  
Lado = 1,00

fundo azul

branco

1,00

1,00

R= 0,10

R= 0,05

1,00

1,00

**ESPECIFICAÇÕES GERAIS**

**1. CARACTERÍSTICAS**  
Dimensões:  
Lado: 1,00 x 1,00;  
Espessura da orla branca: 0,05  
Cor: fundo azul conforme tabela ao lado e pictograma branco  
Área azul = 0,81m<sup>2</sup>  
Área branca = 1,00 m<sup>2</sup>

**2. CRITÉRIOS DE PROJETO**  
2.1. Este símbolo deve ser utilizado para indicar vaga destinada ao estacionamento e/ou parada para veículo conduzido ou que transporte pessoa com deficiência.  
2.2. Este símbolo deve ser utilizado conforme normas vigentes e deve ser utilizado em vagas em que ocorra a necessidade de oferecer contraste com o pavimento.


		Azul	
x	y	Y (%)	
		Mínimo	Máximo
0,180	0,260	5	15
0,220	0,200		
0,250	0,200		
0,260	0,280		

\\Cet-19467\C:\DiretórioC:\Sinalização\Horizontal\Inscrição no Pavimento\Símbolo Deficiente Físico Orla Branca - Lado 1,00.cdr

Companhia de Engenharia de Tráfego



PROJETO / ASSUNTO		CÓDIGO DA SINALIZAÇÃO GP		U.S. 1721	
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - INSCRIÇÃO NO PAVIMENTO		DESENHO Nº 5210-137-01/01-16		ÁREA GPL - Normas	
"Símbolo Deficiente Físico Orla Branca - lado 1,00m"		ESCALA 1:2		UNID. DE MEDIDA Metro	
DES.	Debora	COORD.	Silvana	DATA	26/07/16
PROJ.	Silvana			SOLICITAN.	GPL
SUPERV.	Silvana	GERENTE	Vicente	ENCAM.	CI GPL 053/16



\\Cet-19467\C:\Diretório\C\Sinalização\Horizontal\Inscrição no Pavimento\Símbolo Deficiente Físico Orla Branca - Lado 1,20.cdr

Companhia de Engenharia de Tráfego



PROJETO / ASSUNTO <b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - INSCRIÇÃO NO PAVIMENTO</b> "Símbolo Deficiente Físico Orla Branca - lado 1,20m"		CÓDIGO DA SINALIZAÇÃO GP DESENHO Nº 5210-138-01/01-16 ESCALA 1:2	U.S. 1721 ÁREA GPL - Normas UNID. DE MEDIDA Metro
DES. Debora	COORD. Silvana	DATA 26/07/16	SOLICITAN. GPL
PROJ. Silvana	GERENTE Vicente	ENCAM. CI GPL 053/16	

**Simbolo Idoso**  
 Lado = 1,00

fundo azul

branco

R= 0,45

0,08

0,83

0,08

0,28 0,44 0,28

Azul			
x	y	Y (%)	
		Mínimo	Máximo
0,180	0,260	5	15
0,220	0,200		
0,250	0,200		
0,260	0,280		

**ESPECIFICAÇÕES GERAIS**

**1. INSCRIÇÃO NO PAVIMENTO**  
 Dimensões: 120,0 x 120,0  
 Cor: fundo azul conforme tabela ao lado e pictograma branco  
 Área Azul: 1,44 m<sup>2</sup>  
 Área Branca: 0,53 m<sup>2</sup>

**2. CRITÉRIOS DE PROJETO**  
 2.1. Este símbolo deve ser utilizado para indicar a vaga destinada ao estacionamento para veículo conduzido ou que transporte idoso.  
 2.2. Este símbolo deve ser utilizado conforme normas vigentes.

\\Cet-19467\C:\DiretórioC:\Sinalização\Inscrição no Pavimento\Simbolo Idoso - lado 100.cdr

Companhia de Engenharia de Tráfego



PROJETO / ASSUNTO <b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b> "Símbolo de Idoso - lado 1,00m"		CÓDIGO DA SINALIZAÇÃO GP		U.S. 1721	
		DESENHO Nº 5210.131.01/01-16		ÁREA GPL - Normas	
		ESCALA 1:20		UNID. DE MEDIDA Metro	
DES.	Debora/Breno	COORD.	Silvana	DATA	11/07/16
PROJ.	Silvana			SOLICITAN.	
SUPERV.	Silvana	GERENTE	Vicente	ENCAM.	CI GPL 053/15

**Simbolo Idoso**  
 Lado = 1,20

fundo azul

branco

R= 0,05

0,10

1,0

0,10

0,33 0,53 0,33

**ESPECIFICAÇÕES GERAIS**

**1. INSCRIÇÃO NO PAVIMENTO**  
 Dimensões: 1,20 x 1,20  
 Cor: fundo azul conforme tabela ao lado e pictograma branco  
 Área Azul: 1,44 m<sup>2</sup>  
 Área Branca: 0,53 m<sup>2</sup>

**2. CRITÉRIOS DE PROJETO**

2.1. Este símbolo deve ser utilizado para indicar vaga destinada ao estacionamento para veículo conduzido ou que transporte idoso.

2.2. Este símbolo deve ser utilizado conforme normas vigentes.

		Azul	
x	y	Y (%)	
		Mínimo	Máximo
0,180	0,260	5	15
0,220	0,200		
0,250	0,200		
0,260	0,280		

\\Cet-19467\IC:\DiretórioC:\Sinalização\Inscrição no Pavimento\Simbolo Idoso - lado 120.cdr

Companhia de Engenharia de Tráfego



PROJETO / ASSUNTO <b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b> "Simbolo de Idoso - lado 1,20m "		CÓDIGO DA SINALIZAÇÃO GP DESENHO Nº 5210. 132. 01/01-16 ESCALA 1:20	U.S. 1721 ÁREA GPL - Normas UNID. DE MEDIDA Metro
DES. Debora/Breno	COORD. Silvana	DATA 11/07/16	
PROJ. Silvana	SOLICITAN.		
SUPERV. Silvana	GERENTE Vicente	ENCAM. CI GPL 053/15	

**Símbolo Idoso  
Orla Branca  
Lado = 1,00**

**ESPECIFICAÇÕES GERAIS**

**1. CARACTERÍSTICAS**  
 Dimensões:  
 Lado: 1,00 x 1,00;  
 Espessura da orla branca: 0,05  
 Cor: fundo azul conforme tabela ao lado e pictograma branco  
 Área azul = 0,81m<sup>2</sup>  
 Área branca = 1,00 m<sup>2</sup>

**2. CRITÉRIOS DE PROJETO**

2.1. Este símbolo deve ser utilizado para indicar vaga destinada ao estacionamento para veículo conduzido ou que transporte idoso.

2.2. Este símbolo deve ser utilizado conforme normas vigentes e deve ser utilizado em vagas em que ocorra a necessidade de oferecer contraste com o pavimento.

		Azul	
x	y	Y (%)	
		Mínimo	Máximo
0,180	0,260	5	15
0,220	0,200		
0,250	0,200		
0,260	0,280		

\\Cet-19467\C:\DiretórioC:\Sinalização\Horizontal\Inscrição no Pavimento\Símbolo Idoso Orla Branca - Lado 1,00.cdr

Companhia de Engenharia de Tráfego



PROJETO / ASSUNTO		CÓDIGO DA SINALIZAÇÃO GP		U.S.	1721
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - INSCRIÇÃO NO PAVIMENTO		DESENHO Nº 5210-144-01/01-16		ÁREA GPL - Normas	
"Símbolo Idoso Orla Branca - lado 1,00m"		ESCALA 1:2		UNID. DE MEDIDA Metro	
DES.	Debora	COORD.	Silvana	DATA	26/07/16
PROJ.	Silvana	SOLICITAN.	GPL	ENCAM.	CI GPL 053/16
SUPERV.	Silvana	GERENTE	Vicente		

**Símbolo Idoso  
Orla Branca  
Lado = 1,20**

Diagram showing the sign dimensions (1,20 x 1,20) and the pictogram details (R=0,12 and R=0,05).

**ESPECIFICAÇÕES GERAIS**

**1. CARACTERÍSTICAS**  
 Dimensões:  
 Lado: 1,20 x 1,20;  
 Espessura da orla branca: 0,75  
 Cor: fundo azul conforme tabela ao lado e pictograma branco  
 Área azul = 1,10m<sup>2</sup>  
 Área branca = 1,44 m<sup>2</sup>

**2. CRITÉRIOS DE PROJETO**

2.1. Este símbolo deve ser utilizado para indicar vaga destinada ao estacionamento para veículo conduzido ou que transporte idoso.

2.2. Este símbolo deve ser utilizado conforme normas vigentes e deve ser utilizado em vagas em que ocorra a necessidade de oferecer contraste com o pavimento.

		Azul	
x	y	Y (%)	
		Mínimo	Máximo
0,180	0,260	5	15
0,220	0,200		
0,250	0,200		
0,260	0,280		

\\Cet-19467\C:\DiretórioC:\Sinalização\Horizontal\Inscrição no Pavimento\Símbolo Idoso Orla Branca - Lado 1,20.cdr

Companhia de Engenharia de Tráfego




PROJETO / ASSUNTO <b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - INSCRIÇÃO NO PAVIMENTO</b> "Símbolo Idoso Orla Branca - lado 1,20m"		CÓDIGO DA SINALIZAÇÃO GP DESENHO Nº 5210-145-01/01-16 ESCALA 1:2	U.S. 1721 ÁREA GPL - Normas UNID. DE MEDIDA Metro
DES. Debora	COORD. Silvana	DATA 26/07/16	
PROJ. Silvana		SOLICITAN. GPL	
SUPERV. Silvana	GERENTE Vicente	ENCAM. CI GPL 053/16	

**LEGENDA  
IDOSO**

h = 40 cm

**IDOSO**

**IDOSO**



**ESPECIFICAÇÕES GERAIS**

**1. CARACTERÍSTICAS**

Dimensões: 40,0 X 175,0;  
 Área: 5632 cm<sup>2</sup>  
 Cor: letras brancas  
 Legenda: alfabeto CET POT, altura da letra = 40,0 cm

**2. CRITÉRIOS DE PROJETO**

- 2.1 Esta legenda deve ser utilizada em conjunto com a sinalização vertical de regulamentação estabelecida para Idoso e com a marca delimitadora de estacionamento regulamentado, conforme desenho acima.
- 2.2 Esta legenda deve obedecer ao estabelecido no Manual de Sinalização Urbana - Regulamentação de Estacionamento e Parada - Idoso - Volume 10 - Parte 7

GPV Info 1046\C:\Diretório C\Sinalização\Horizontal\Inscrição no Pavimento\Legenda Idoso.cdr

Companhia de Engenharia de Tráfego



PROJETO / SIGNIFICADO <b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b> "Inscrição no Pavimento - Legenda Idoso"		CÓDIGO DA SINALIZAÇÃO Legenda Caminhão	U.S. 1721
		DESENHO Nº 5210-0081-01/01-09	ÁREA GPL- Normas
		ESCALA 1:20	UNIDADE DE MEDIDA Centímetros
DES.	Silvana	COORD.	Silvana
PROJ.	Silvana	DATA	02/10/09
SUPERV.	Silvana	SOLICITAN.	CI GPL
		ENCAMINH.	CI GPL 059/09
		GERENTE	Daphne

## SUMÁRIO

### Manual de Sinalização Urbana

#### Regulamentação de Estacionamento e Parada - Volume 10 -

**Parte 1** - Parada de Ônibus – Critérios de Projeto – Revisão 01 – Maio/2001

**Parte 2** - Agência Bancária – Critérios de Projeto – Revisão 02- em aprovação

**Parte 3** - Obra fora da via pública – Critérios de Projeto – Revisão 0 - Maio/2003

**Parte 4** – Ponto de Táxi – Critérios de Projeto – Revisão 01 - Abril/2012

**Parte 5** – Deficiente Físico --Critérios de Projeto - Revisão 04 – Outubro/2005

**Parte 6** – Serviço de *Valet* --Critérios de Projeto Revisão 01 - Julho/2011

**Parte 7** – Idoso - Critérios de Projeto – Revisão 0 - Dezembro/2009

**Parte 8** – Carga a Frete - Critérios de Projeto – Revisão 0 - Maio/2010

**Parte 9** – Veículo Escolar - Critérios de Projeto - Revisão 0 - Janeiro/2011

**Parte 10** – Hidrante - Critérios de Projeto - Revisão 0 - Maio/2012

**Parte 11** – Área de Exame Prático de Direção Veicular-Critérios de Projeto – Revisão 0 – Julho 2015

**Parte 12** – Estabelecimentos- Sinalização de Vagas Reservadas – Revisão 0 – Julho 2015

### **Equipe Técnica**

Jilmar Augustinho Tatto

**Companhia de Engenharia de Tráfego**

Tadeu Leite Duarte

**Diretoria de Planejamento, Projetos e Educação no Trânsito**

Ronaldo Tonobohn

**Superintendência de Planejamento e Projetos**

Vicente Pedro M. Petrocelli

**Gerência de Planejamento, Logística e Estudos de Tráfego**

Silvana Di Bella Santos

**Coordenação e Elaboração**

Cecília Tamico Yonezava Hino – GES-DPZ

Luiz Alberto Gonçalves Rebelo – GES-DPZ

José Jarusevicius – GES-DPZ

Silvana Di Bella Santos – GPL - Normas

Valter Casseb – GPL – Normas

Jaime Elias Khouri

**Equipe Técnica**

Debora Macedo- GPL-Normas

Breno Ozawa Martins Garcia

**Comunicação Visual e Desenhos**